



**Република Србија**  
**МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА**  
**Одељење за имовинско-правне и заједничке послове**  
Број: 1723-15/16  
Датум: 16. јун 2020. године  
Београд

**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ**

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**  
**ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ**

**РАДОВИ НА РЕНОВИРАЊУ ПРОСТОРНЕ ЦЕЛИНЕ У ПРИЗЕМЉУ ОБЈЕКТА**  
**МИНИСТАРСТВА СПОЉНИХ ПОСЛОВА**

**РЕДНИ БРОЈ ЈН 17/2020**

**Београд, јун 2020. године**

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12, 15/14 и 68/15), наручилац врши измену Конкурсне документације број: 1723-11/16 од 11. јуна 2020. године, како следи:

- 1) У делу 6 конкурсне документације, Обрасци и изјаве, мења се тачка 6.2) Образац понуде, под тачком 3) Понуђена цена, у делу под редним бројем IV - Керамичарски радови и редним бројем V - Паркетарски радови, тако да сада гласи:

„3) Понуђена цена:

**Табела 3 – спецификација радова и структура понуђене цене**

Рб.	Опис позиције	ЈМ	Количина	Јединична цена без ПДВ-а	Укупна цена без ПДВ-а
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ</b>				
1	Демонтажа постојећих једнокрилних дрвених врата заједно са штоком.				
	Обрачун по ком	ком	5.00		
2	Рушење, демонтажа постојеће металне подконструкције некадашњег касетног плафона од ГК плоча.				
	Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	115.00		
3	Пажљива демонтажа керамичких плочица у мањој просторији и мокром чвору.				
	Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	44.72		
4	Демонтажа постојећег итисона у ходнику.				
	Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	21.32		
5	Рушење постојеће цементне кошуљице д=3-4 см.				
	Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	127.58		
6	Пажљива демонтажа постојећих плафоњера ради поновне уградње.				
	Обрачун по ком	ком	4.00		
7	Обијање малтера са зидова на местима где се малтер одвојио.				
	Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	25.00		
8	Рушење постојећег зида од опеке ради формирања чајне кухиње.				
	Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	13.00		

9	Рушење бетонске плоче са забетонираних шахти.				
	Обрачун по ком	ком	3.00		
10	Демонтажа постојећих клима и вентилатора.				
	Обрачун по ком	ком	3.00		
11	Демонтажа рама од ливено-гвоздене решетке у улазном холу.				
	Обрачун по ком	ком	1.00		
12	Демонтажа постојеће санитарije.				
	Обрачун све комплет.	кпл	1.00		
13	Утовар и одвоз шута и демонтраног материјала на градску депонију.				
	Обрачун по m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	24.00		
<b>УКУПНО ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ</b>					
<b>II</b>	<b>ЗИДАРСКИ РАДОВИ</b>				
1	Малтерисање зидова са којих је обијен малтер или нових зидова, продужним малтером у два слоја, са претходном припремом подлоге, прскањем површине цементним млеком.				
	Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	45.00		
2	Зазиђивање отвора са којих су демонтирана врата, у ходнику и мањој просторији и зидање зида између тоалета и чајне кухиње, одговарајућим опекарским производом и малтером.				
	Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	11.00		
3	Набавка материјала и израда лако армиране цементне кошуљице у дебљине d=5 cm.				
	Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	59.86		
4	Набавка материјала и израда брзосушеће цементне кошуљице са ТОП ЦЕМОМ дебљине d=4 cm.				
	Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	40.00		
5	Зазиђивање постојећег димњака опеком у продужном малтеру.				
	Обрачун по ком	ком	1.00		
6	Крпљење шлицева продужним малтером, после постављања разних инсталација ширине до 10 cm, комплет са материјалом.				
	Обрачун по m <sup>1</sup>	m <sup>1</sup>	63.50		

7	Набавка материјала и обрада шпалетни цементним малтером са свим припремним радовима.				
	Обрачун по m <sup>1</sup>	m <sup>1</sup>	28.00		
8	Праг и степеник на улазу у просторију изравнати репаратурним малтером.				
	Обрачун по ком	ком	2.00		
9	Израда изравнавајућег слоја преко постојеће бетонске подлоге ОЛМО масом.				
	Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	90.00		
10	Израда постоља за рам шахт поклопца.				
	Обрачун по ком	ком	3.00		
11	Израда подлоге од цементног малтера дебљине d=3cm у шахту за отирач у улазном холу. Димензије 1,40*1,20 cm.				
	Обрачун по ком	ком	1.00		
12	Набавка материјала и израда полимер цементне хидроизолације у мокром чвору.				
	Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	8.40		
<b>УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ</b>					
<b>III</b>	<b>СТАКЛОРЕЗАЧКИ РАДОВИ</b>				
1	Набавка материјала, испорука, постављање и замена поломљених стакала на прозорима и вратима. Стакло је флот 4 mm. Стакло након уградње гитовати. Површина стакла за замену до 0,7 m <sup>2</sup> /ком.				
	Обрачун по комаду	ком	11.00		
<b>УКУПНО СТАКЛОРЕЗАЧКИ РАДОВИ</b>					

<b>IV</b>	<b>КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ</b>				
1	Набавка и испорука на локацију зидних плочица прве класе, типа MARAZZI Interiors МН9F Bone, 20x50cm, МНЕG Mosaico Bone-Walnut, 20x50cm, (за листелу око огледала - сечена на три реда, геровано на угловима), МН9G Walnut, 20x50cm, за конзолу - у тоалету и MARAZZI Interiors МН9F Bone, 20x50cm - у чајној кухињи.				
	Обрачун по m <sup>2</sup> уграђене површине.	m <sup>2</sup>	35.00		

2	Уградња зидних плочица из позиције IV - 1, на лепку, са припремом подлоге цементним малтером за постављање плочица, комплет обрачунато са фуговањем, у боји по избору наручиоца посла. Ценом обухватити лепак и фуг масу.				
	Обрачун по m <sup>2</sup> уграђене површине.	m <sup>2</sup>	35.00		
3	Набавка и испорука на локацију подних противклизних плочица прве класе, типа MARAZZI Stonework MLHG Taupe, 30x30cm, за тоалет и чајну кухињу.				
	Обрачун по m <sup>2</sup> уграђене површине.	m <sup>2</sup>	10.00		
4	Набавка и испорука на локацију подних противклизних плочица прве класе, типа MARAZZI M005 Treverkfusion Neutral, 10x70cm (фуга мах. 2mm), за ходник.				
	Обрачун по m <sup>2</sup> уграђене површине.	m <sup>2</sup>	28.00		
5	Уградња подних противклизних керамичких плочица на лепку, из позиција IV-3 и IV-4. Ценом обухватити лепак и фуг масу у боји по избору наручиоца посла.				
	Обрачун по m <sup>2</sup> уграђене површине.	m <sup>2</sup>	38.00		
<b>УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ</b>					

<b>V</b>	<b>ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ</b>				
1	Набавка и испорука на локацију класичног храстовог паркета прве класе по избору наручиоца посла. Димензија 300mm x 65mm. Плаћање се врши уз рачун добављача + 6% за манипулативне трошкове.				
	Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	90.00		
2	Постављање, штуковање и хобловање класичног храстовог паркета.				
	Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	90.00		
3	Набавка материјала и лакирање паркета у три слоја.				
	Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	90.00		
4	Набавка материјала, уградња и лакирање храстових сокли висине 6 cm.				
	Обрачун по m <sup>1</sup>	m <sup>1</sup>	60.00		

5	Израда и уградња храстових прагова (споредни улаз, тоалет, велика просторија и мања просторија) од масива дебљине 2,5 cm. У цену урачунати узимање мера, обраду и уградњу истих, ширине 15 cm.				
	Обрачун по m <sup>1</sup>	m <sup>1</sup>	4.00		
<b>УКУПНО ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ</b>					

<b>VI</b>	<b>СТОЛАРСКИ РАДОВИ</b>				
1	Набавка, испорука и уградња унутрашњих једнокрилних пуних дрвених врата (споредни улаз, тоалет, чајна кухиња/ходник) у свему према постојећим вратима на објекту, потребним оковима, бравом и цилиндром. Мере се узимају на лицу места.				
	Обрачун по ком	ком	3.00		
2	Набавка и замена постојећих оштећених брава цилиндара и трукера на постојећим унутрашњим вратима.				
	Обрачун по ком	ком	3.00		
3	Ампасовање врата са штеловањем постојећих шарки и брава.				
	Обрачун по ком	ком	3.00		
4	Рестаурација, санација, фарбање двоструких четворокрилних прозора са припадајућом потпрозорском клупицом и металном решетком, у боји постојеће столарије. Са прозора пажљиво скинути све наслаге и боју, до чистог дрвета. Чишћење извести хемијским и физичким путем, пажљиво да се дрво не оштети и да не промени боју. Комплетан прозор детаљно прегледати и анпасовати, све оштећене делове санирати пломбирањем слабих делова епоксидним двокомпонентним лепком и струготином од исте врсте дрвета. Оков прегледати, очистити и поправити, делове који недостају урадити по узору на постојећи оков и поставити. у циљу постизања првобитног изгледа прозора. Димензија прозора 178/195 cm.				
	Обрачун по ком	ком	5.00		
<b>УКУПНО СТОЛАРСКИ РАДОВИ</b>					

<b>VII</b>	<b>МОЛЕРСКИ РАДОВИ</b>				
1	Набавка материјала и глетовање зидова.				
	Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	265.34		

2	Бојење зидова полудисперзивном бојом са свим потребним предрадњама за ову врсту радова у тону по избору инвеститора - MAXIMA RAL1585.				
	Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	265.34		
3	Набавка материјала и наношење подлоге на зидове.				
	Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	265.34		
4	Скидање старе боје са постојеће унутрашње столарије (улазна врата, врата предпростора, врата велике просторије, врата мање просторије), шмирглањем, паљењем или отапањем хемијским средством.				
	Обрачун по комаду.	КОМ	4		
5	Бојење уљаном бојом и лакирање постојеће унутрашње столарије, са које је скинута стара боја, са свим потребним предрадњама за ову врсту радова, у тону по избору инвеститора.				
	Обрачун по комаду	КОМ	4		
6	Бојење и лакирање челичних и ливених радијатора бојом отпорном на температуру – радијатор лак, са свим потребним предрадњама за ову врсту радова у тону по избору инвеститора.				
	Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	27.68		
7	Бојење и лакирање челичних цеви грејања бојом отпорном на температуру – радијатор лак, са свим потребним предрадњама за ову врсту радова у тону по избору инвеститора.				
	Обрачун по m <sup>1</sup>	m <sup>1</sup>	35.10		
<b>УКУПНО МОЛЕРСКИ РАДОВИ</b>					
<b>VIII</b>	<b>СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ</b>				
1	Набавка материјала и облагање зидова гипс картонским плочама на металној подконструкцији и погачама ради затварања постојећих прозора.				
	Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	21.07		

2	Набавка материјала и израда спушеног плафона од гипс картонских плоча, на металној подконструкцији са вешаљкама и носећим и монтажним ЦД профилем. Дебљина плоча д=12,5 mm. Без термоизолације.				
	Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	116.00		
3	Набавка материјала и израда спушеног плафона од влагоотпорних гипс картонских плоча, на металној подконструкцији са вешаљкама и носећим и монтажним ЦД профилем. Дебљина плоча д=12,5 mm. Без термоизолације.				
	Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	9.86		
<b>УКУПНО СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ</b>					

X	РАЗНИ РАДОВИ				
1	Израда електро инсталације за мокри чвор и чајну кухињу.				
	Обрачун комплет	кпл	1.00		
2	Израда инсталације водовода и канализације за мокри чвор и чајну кухињу.				
	Обрачун комплет	кпл	1.00		
3	Набавка и уградња лед панела у спуштени плафон у мокром чвору и чајној кухињи.				
	Обрачун по комаду.	ком	4.00		
4	Набавка отирача за ноге дим. 1,40x1,20 m.				
	Обрачун по ком	ком	1.00		
5	Набавка, испорука и уградња сливника са прохромском подном решетком и неповратном клапном против непријатних мириса:				
	Обрачун по ком	ком	2.00		
6	Набавка и уградња конзолне wц шоље, (типа Инкер Поло или слично), са свим пратећим потребним спојним елементима и материјалом за заптивање, комплет са повезивањем на инсталацију.				
	Обрачун по ком	ком	1.00		
7	Набавка и уградња назидно/надградног керамичког умиваоника (типа Коло Пиано), ширине ~ 50 cm, висине ~14 cm, са повезивањем на инсталацију, комплет са шрафовима.				
	Обрачун по ком	ком	1.00		



8	Набавка и уградња сифона за лавабосе - подсклоп метални, хромиран, штелујући, са повезивањем на лавабо и канализациону инсталацију, комплет обрачунато са свим потребним везивним материјалом.				
	Обрачун по ком	ком	2.00		
9	Набавка и уградња једноручне батерије за лавабо са пилетом, типа KFA German или слично, са повезивањем на инсталацију, комплет са свим потребним вентилима и цревима.				
	Обрачун по ком	ком	1.00		
10	Набавка и уградња туш батерије за каду, типа KFA German или слично, са повезивањем на инсталацију, комплет са свим потребним вентилима и цревима.				
	Обрачун по ком	ком	1.00		
11	Набавка и уградња бојлера за воду 50 l.				
	Обрачун по ком	ком	1.00		
12	Набавка и уградња туш кабине.				
	Обрачун по ком	ком	1.00		
13	Набавка, довоз и уградња санитарног монтажног елемента типа Geberit + типка за двоколичинску технику испирања, чеоно активирање. Уградна висина 112 cm за сувомонтажну уградњу (облагање ГК влаготпорним плочама, 2x12.5 mm, посебно обрачунатим), комплет обрачунато са набавком и уградњом DuoFix Basic уградног сета за предзидну монтажу.				
	Обрачун по ком	ком	1.00		
14	Набавка и уградња огледала 60x40 cm				
	Обрачун по ком	ком	1.00		
15	Набавка и уградња шахт поклопца против непријатних мириса са поклопцем у који се може поставити керамика типа АСО или слично.				
	Обрачун по ком	ком	3.00		
16	Набавка и уградња купатилске галантерије : држач тоалет папира, 2 дозатора за течни сапун, држач убруса.				
	Обрачун комплет	кпл	1.00		
17	Набавка и уградња доњег и горњег кухињског елемента са судопероом и пулта.				
	Обрачун по комплет	кпл	1.00		

18	Набавка и уградња батерије за судоперу.			
	Обрачун по ком	ком	1.00	
<b>УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ</b>				

- **НАПОМЕНА:** У делу IV – Керамичарски радови, под редним бројевима 1, 3 и 4, где је ради бољег објашњења захтеваног квалитета, наведен тип плочица произвођача MARAZZI – подразумева се ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ.

**Напомена:** У цену урачунати све радове описане у спецификацији обрасца понуде као и све друге зависне трошкове (набавку материјала, транспорт као и заштиту подова, намештаја и столарије ПВЦ фолијом; измештање намештаја потребно за обављање радова са враћањем на првобитно место; одржавање чистоће у објекту, несметано коришћење простора ван зоне радова; утовар у камион и одвоз шута на градску депонију као и набавку, транспорт, уградњу, монтажу, утовар и истовар свог потребног материјала и друге зависне трошкове).

Наручилац задржава право да одступи од процењених количина наведених у обрасцу спецификације, у зависности од потреба на објектима, односно потреба корисника.

Упутство за попуњавање Табеле 3 – структура понуђене цене:

- у колону број 5 уписати јединичну цену без ПДВ-а;
- у колону број 6 уписати укупну цену без ПДВ-а;

<b>РЕКАПИТУЛАЦИЈА</b>		
Редни број	Врста радова	Цена без ПДВ-а
I	ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ	
II	ЗИДАРСКИ РАДОВИ	
III	СТАКЛОРЕЗАЧКИ РАДОВИ	
IV	КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ	
V	ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ	
VI	СТОЛАРСКИ РАДОВИ	
VII	МОЛЕРСКИ РАДОВИ	
VIII	СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ	
IX	РАЗНИ РАДОВИ	
<b>УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:</b>		

- 2) Наручилац ће извршити измену текста конкурсне документације у делу 6 и тако измењен и пречишћен текст објавити на својој интернет страни, као и на Порталу јавних набавки у делу измене и допуне конкурсне документације.
- 3) У свему осталом, конкурсна документација остаје непромењена.

4) Ове измене и допуне чине саставни део конкурсне документације.

Објавити:

- на Порталу јавних набавки
- на интернет страници наручиоца

**Комисија за јавну набавку**